

CIF: B98798515
C/ Francisco de Belvis 10 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
Lospinosal@quimerarenovacion.es

Fecha: 18/01/2023
Nº Pres: 221117003

CLIENTE

ENRIQUE Y ANA
NIF/CIF:
Dirección:
CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA

PAPA ALF JANDRO

Cantidad	Descripción	PVP	Importe	Dto.	TOTAL
CAPITULO 01: DEMOLICIONES			4.440,15 €		3.660,39 €
GENERAL					
4	ud. Desmontaje de puerta interior de paso a puerta de armario, incluyendo hoja, topajuntas, gable y herrajes. Retirada a contenedor	15,00 €	60,00 €	20%	48,00 €
1	ud. Desmontaje de conjunto de mobiliario y equipamiento de cocina hasta 10m2. Desescombro y retirada a contenedor autorizado	354,00 €	354,00 €	20%	283,20 €
5	ud. Arrancado de carpintería exterior existente hasta 3m3	108,30 €	541,50 €	20%	433,20 €
TANQUES Y REVESTIMIENTOS					
67,13	m2. Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 4/7 cm de espesor. Desescombro y retirada a contenedor	17,40 €	1.167,98 €	20%	934,38 €
1	ud. Demolición de chimenea	275,60 €	275,60 €	20%	220,48 €
40,44	m2. Demolición de Falso techo. Desescombro y retirada a contenedor	15,50 €	626,82 €	20%	501,46 €
			0,00 €		0,00 €
26,6	m. Demolición de moldura de escayola	4,50 €	119,70 €	20%	95,76 €
39,5	m2. Demolición de alcatrado existente incluyendo pasta de agarr. Desescombro y retirada a contenedor autorizado	14,50 €	572,75 €	20%	458,20 €
GESTION DE RESIDUOS					
3	ud. Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5m3 o camión, a vertedero específico.	240,60 €	721,80 €	5%	685,71 €
Subtotal			4.440,15 €	-779,76 €	3.660,39 €

Forma de pago:

Según lo especificado en contrato

30% Mano de Obra al inicio de los trabajos

60% Mano de Obra mediante certificaciones

10% Mano de Obra a la finalización de los trabajos

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible

IVA 21%

Total Presupuesto

3.660,39 €

768,68 €

4.429,07 €

Firma Cliente:

CIF: B98798515
C/ Francisco de Bellvis 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
Lespinosa@quimerarenovacion.es

Fecha: 18/01/2023
Nº Pres: 221117003

CLIENTE

ENRIQUE Y ANA
NIF/CIF:
Dirección:
CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA


PAPA ALEJANDRO

Cantidad	Descripción	PVP	Importe	Dto.	TOTAL
CAPITULO 02: CARPINTERIA EXTERIOR			11.477,28 €		10.329,55 €
COLOCACION					
5	ud. Falcado de carpintería exterior sin modificación de hueco hasta 3m2. Aplomado y nivelado. Se incluye sellado y regulación.	302,78 €	1.513,89 €	10%	1.362,50 €
			0,00 €		0,00 €
VENTANAS					
1	V1. Ventanal Serie OPEN PLUS. Dimensiones totales 340x130cm. Persiana con lamas de aluminio y recogedor empotrado, cajón Energy Premium de PVC. Acristalamiento 4/16/4 GS Transparente (Comedor)	2.889,62 €	2.889,62 €	10%	2.600,66 €
1	V2. Ventanal Serie OPEN PLUS. Dimensiones totales 440x130cm. Persiana con lamas de aluminio y recogedor empotrado, cajón Energy Premium de PVC. Acristalamiento 4/16/4 GS Transparente (Salón)	3.415,01 €	3.415,01 €	10%	3.073,51 €
1	V3. Ventana Serie 70/PVC201. Dimensiones totales 130x150cm. 2 Hojas Oscilobatientes. Acristalamiento 4/16/4 GS Ácido (Nueva Cocina)	938,19 €	938,19 €	10%	844,37 €
1	V4. Ventanal Serie 70/PVC201. Dimensiones totales 200x150cm. 3 Hojas Oscilobatientes. Persiana con lamas de aluminio y recogedor empotrado, cajón Energy Premium de PVC. Acristalamiento 4/16/4 GS Transparente (D1)	1.313,46 €	1.313,46 €	10%	1.182,12 €
1	V5. Ventanal Serie 70/PVC201. Dimensiones totales 200x210cm. 2 Hojas Correderas. Persiana con lamas de aluminio y recogedor empotrado, cajón Energy Premium de PVC. Acristalamiento 4/16/4 GS Transparente (D2)	1.144,61 €	1.144,61 €	10%	1.030,15 €
1	ud. Topajuntas de remate	262,50 €	262,50 €	10%	236,25 €
Subtotal			11.477,28 €	-1.147,73 €	10.329,55 €

Forma de pago:
Según lo especificado en contrato
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
50% Mano de Obra mediante certificaciones
10% Mano de Obra a la finalización de los trabajos
100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible 10.329,55 €
IVA 21% 2.169,21 €
Total Presupuesto 12.498,76 €

Firma Cliente:



CIF: B98798515
C/ Francisco de Bellvis 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
Lespinosa@quimerarenovacion.es

Fecha: 18/01/2023
Nº Pres: 221117003

CLIENTE

ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:

Dirección:

CP:

Población: Valencia (Valencia)

OBRA

PAPA ALEJANDRO

Cantidad	Descripción	PVP	Importe	Dto	TOTAL
CAPÍTULO 03: TABIQUERÍA Y TECHOS			5.559,29 €		5.281,32 €
PLACAS DE YESO LAMINADO					
38,8/5	m2. Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70) (2 normal), con placas de yeso laminado, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.	54,14 €	2.104,69 €	5%	1.999,46 €
28,8/5	m2. Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical; incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.	47,80 €	1.380,23 €	5%	1.311,21 €
30,7	m2. Talo techo continuo suspendido, lo, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuélgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballo con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 / UNE EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales alineados; incluso banda autoadhesiva desolidificante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.	38,59 €	1.493,30 €	5%	1.418,63 €
52,825	m2. Aislamiento térmico-acústico a base de lana mineral de 4cm de espesor	11,00 €	581,08 €	5%	552,02 €
Subtotal			5.559,29 €	-277,96 €	5.281,32 €

Forma de pago:

Según lo especificado en contrato

30% Mano de Obra al inicio de los trabajos

60% Mano de Obra mediante certificaciones

10% Mano de Obra a la finalización de los trabajos

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible
IVA 21%
Total Presupuesto

5.281,32 €
1.109,08 €
6.390,40 €

Firma Cliente:

C/ Francisco de Belvis 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
laspinasa@quimera renovacion.es

Fecha:	18/01/2023
Nº Pres:	221117003

CLIENTE

ENRIQUE Y ANA

NIF/CIF:

(Dirección):

CP:

Población: Valencia (Valencia)

ORA

PAPA ALEJANDRO

[illegible]

Forma de pago:

Según lo especificado en contrato

30% Menor de Obra al inicio de los trabajos

60% Mano de Obra mediante certificaciones

10% Nano de Cirq a la finalización de los trabajos

100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible
IVA 21%
Total Presupuesto

3.779,62 €
793,72 €
4.573,34 €

Firma Cliente:

~~new datasets~~

QUIMERA RENOVACIÓN, S.L.

B-98798515

C/ Francisco de Belve nº 10-pta. 10
46022 VALENCIA

CIF: B98798515
C/ Francisco de Bellvis 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
L.espinosa@quimerarenovacion.es

Fecha: 18/01/2023
Nº Pres: 221117003

CLIENTE

ENRIQUE Y ANA
NIF/CIF:
Dirección:
CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA

PAPEL ALI JANERO

Cantidad	Descripción	PVP	Importe	Dto.	TOTAL
CAPÍTULO 05: ELECTRICIDAD			2.241,71 €		2.115,34 €
PUNTOS ELECTRICOS					
35	ud. Punto eléctrico. Falcado de caja, cableado y montaje de mecanismo eléctrico. Mecanismo SIMON 27 Play Blanco	47,39 €	1.658,58 €	5%	1.575,65 €
10	ud. Montaje de luminaria empotrada en falso techo o de superficie (No suministrados)	13,20 €	132,00 €	5%	125,40 €
2	ud. Suministro e instalación de KIT de luminaria LED lineal. Led+perfil difusor+Transformador	142,86 €	285,72 €	10%	257,15 €
1	ud. Rehubicación de telefonillo junto a puerta de entrada actual	165,41 €	165,41 €	5%	157,14 €
CAPÍTULO 06: FONTANERÍA			2.600,47 €		2.470,45 €
COCINA					
6	ud. Punto completo de fontanería realizado con tubo multicapa para agua fría y caliente. (1 fregadero, 1 lavavajillas, Llaves de Corte en Estancia, Llave de corte en Vivienda y Derivación interior), Montaje de grifería, sanitario y conexonado de puntos de consumo.	256,72 €	1.540,32 €	5%	1.463,30 €
GALERÍA					
1	ud. Desmontaje y montaje de actual calentador de gas. Cambio de ubicación del mismo a pared contraria, incluso conexonado de la instalación de fontanería	375,94 €	375,94 €	5%	357,14 €
GAS					
1	ud. Nueva instalación de gas para calentador y placa de cocción	684,21 €	684,21 €	5%	650,00 €
CAPÍTULO 07: PINTURA			5.237,90 €		4.975,62 €
PINTURA					
398	m2. Pintura de paramentos verticales y horizontales en interior mediante pintura plástica blanca mate lavable	7,60 €	3.023,47 €	5%	2.872,30 €
228	m2. Alisado de goteo	9,70 €	2.214,03 €	5%	2.103,32 €
Subtotal			10.079,68 €	-518,27 €	9.561,41 €

Forma de pago:

Según lo especificado en contrato
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones
10% Mano de Obra a la finalización de los trabajos
100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible
IVA 21%
Total Presupuesto

9.561,41 €
2.007,90 €
11.569,30 €

Firma Cliente:

CIF: B98798515
C/ Francisco de Bellvis 10 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
Lespinosa@quimerarenovacion.es

Fecha: 18/01/2023
Nº Pres: 221117003

CLIENTE

ENRIQUE Y ANA
NIF/CIF:
Dirección:
CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA:

PAPA ALEJANDRO

Cantidad	Descripción	PVP	Importe	Dto.	TOTAL
CAPÍTULO 08: PUERTAS Y LAMINADO			4.545,86 €		4.146,27 €
PUERTAS					
1,00	ud. Suministro e instalación de casoneto para puerta corredera	297,00 €	297,00 €	5%	282,15 €
2,00	ud. Suministro e instalación de premarco para puerta de paso	59,00 €	118,00 €	10%	106,20 €
1	ud. Suministro e instalación de puerta corredera lacada blanca lisa + Kit para jamba de casoneto + tapetas de 7cm.	568,00 €	568,00 €	10%	511,20 €
2	ud. Suministro e instalación de puerta abatible lacada blanca lisa + tapetas de 7cm + herrajes.	473,00 €	946,00 €	10%	851,40 €
ARMARIO					
1	ud. Suministro e instalación de frente de armario de 3 hojas abatibles lacados blancos con uñero lateral y tapetas perimetrales. Dimensiones de hoja 50x230cm.	609,52 €	609,52 €	10%	548,57 €
PAVIMENTO					
50,40	m2. INEASA Mater. AC4. 4V. 1200x196x8mm. Beltast	18,33 €	924,00 €	10%	831,60 €
31,50	m. Rodapié lacado Blanco 70x15mm	3,45 €	108,68 €	10%	97,81 €
60,00	m2. Base aislante Evalflex Acusly + lámina 3mm	2,45 €	147,00 €	10%	132,30 €
1	Pelina Transición a juego suelo 215cm	24,65 €	24,65 €	10%	22,19 €
48	ud. Colocación de suelo laminado incluyendo: colocación de base, accesorios de montaje, rodapié y accesorios de terminación. EN VIVIENDA VACIA	15,79 €	757,89 €	5%	720,00 €
1	ud. Corte de puerta de entrada	45,11 €	45,11 €	5%	42,86 €
Subtotal			4.545,86 €	-399,59 €	4.146,27 €

Forma de pago:

Según lo especificado en contrato
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones
10% Mano de Obra a la finalización de los trabajos
100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible
IVA 21%
Total Presupuesto

4.146,27 €
870,72 €
5.016,99 €

Firma Cliente:

[Firma manuscrita]

QUIMERA RENOVACIÓN, S.L.

B-98798515

C/ Francisco de Bellvis nº 10-pta. 10
46022 VALENCIA

CIF: B98798515
C/ Francisco de Bellvis 10 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
lespinosa@quimerarenovacion.es

Fecha: 18/01/2023
Nº Pres: 221117003

CLIENTE

ENRIQUE Y ANA
NIF/CIF:
Dirección:
CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA

PAPA ALEJANDRO

Cantidad	Descripción	PVP	Imposte	Dto	TOTAL
CAPITULO 09: EQUIPAMIENTO COCINA			11.984,43 €		10.804,01 €
MOBILIARIO					
1	Mobiliario de Cocina NAIL Blanco Premium, Tirador Integrado, Armazón Melamínico 19mm Gris Antracita, Bisagras Blum, Zócalo Igual a puerta. Altura total de muebles 230 cm. Según desglose de producto (N20-080)	6.713,71 €	6.713,71 €	10%	6.042,34 €
	Distribución propuesta:		0,00 €	10%	0,00 €
1	Transporte y entrega domiciliar	315,79 €	315,79 €	10%	284,21 €
1	Montaje de mobiliario de cocina según plano adjunto	1.127,82 €	1.127,82 €	10%	1.015,04 €
1	Encimera Porcelánica COVERLAM Nero Ardi, Aplacada 55cm, Fregadero bajaencimera	2.973,53 €	2.973,53 €	10%	2.676,18 €
OTROS ACCESORIOS					
1	Fregadero ONE 5610, Color Blanco Jazmin, + Grifo Firenze + Obsequio	493,00 €	493,00 €	10%	443,70 €
PAVIMENTO TERRAZA					
11,52	m2 Pavimento porcelánico BONNA/LONDON 80x80, Acero	31,30 €	360,58 €	5%	342,55 €
Subtotal			11.984,43 €	-1.180,41 €	10.804,01 €

Forma de pago:

Según lo especificado en contrato
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificación
10% Mano de Obra a la finalización de los trabajos
100% del Producto a la formalización del pedido

Base Imponible
IVA 21%
Total Presupuesto

10.804,01 €
2.268,84 €
13.072,86 €

Firma Cliente:

CIF: 898798515
C/ Francisco de Belvis 10 - 10
46022 Valencia
Teléfono: 960 61 28 72 / 671671696
lespinosa@quimerarenovacion.es

Fecha: 18/01/2023
Nº Pres: 221117003

CLIENTE

ENRIQUE Y ANA
NIF/CIF:
Dirección:
CP:
Población: Valencia (Valencia)

OBRA

PAPA ALEJANDRO

Cantidad	Descripción	PVP	Importe	Dto.	TOTAL
	CAPÍTULO 10: ELECTRODOMESTICOS		2.065,00 €		2.065,00 €
1	BALAY, 3BF267EX, Campana, Módulo de integración, C, Encastable, 52 cm., 695 m3/h, Acero, Control electrónico, LEDs, filtros acero	244,00 €	244,00 €		244,00 €
1	BALAY, 3HB4131N2, Horno, Multifunción, A, Encastable, 60 cm., 71 L, 7 F., Aqualis, Ap. Abafible, Negro, Control Comfort, Reloj electrónico con programación de inicio y paro, Ralles 1 nivel, Mandos ocultos	279,00 €	279,00 €		279,00 €
1	BALAY, 3CG4172J2, Microondas, electrónica, Encastable sin marco, 38 cm., 20 L, 5 F., Aqualis, Ap. lateral izquierda, Cristal negro / Acero inoxidable, Control Deslizable, 8 recetas, Programación electrónica de paro, Plato giratorio 25,5 cm., Con grill	204,00 €	204,00 €		204,00 €
1	BALAY, 3KPE763X, Frio, Frigorífico combinado NoFrost, F, Libre instalación, 203x60x66 cm., 368 L, Puertas Acero antracita, Extracold / Extrafresh, Tirador horizontal integrado	523,00 €	523,00 €		523,00 €
1	BALAY, 3ER9651R, Encimera, Inducción, Encastable, 60 cm., 3, Negro/Biscado, Control táctil de fácil uso, zona de 28 cm.	316,00 €	316,00 €		316,00 €
1	BALAY, 3VFS010NP, Lavavajillas, E, Totalmente integrable, 60x81,5 cm., 12 servicios, IHC, Negro, Indicadores luminosos de funcionamiento+ selección directa de funciones Progr. Auto. 1h, FAVORITO, P. esp. limpieza cuba 2.0, f. Medio Carga, 10,5 litros, 50db, Cubo mata polvos	374,00 €	374,00 €		374,00 €
1	Transporte e instalación de electrodomésticos (5 unidades)	125,00 €	125,00 €		125,00 €
Subtotal			2.065,00 €	0,00 €	2.065,00 €

Base Imponible 2.065,00 €
IVA 21% 433,65 €
Total Presupuesto 2.498,65 €

Forma de pago:
Según lo especificado en contrato
30% Mano de Obra al inicio de los trabajos
60% Mano de Obra mediante certificaciones
10% Mano de Obra a la finalización de los trabajos
100% del Producto a la formalización del pedido

Firma Cliente:

Ana María

QUIMERA RENOVACIÓN, S.L.

B-98798515

C/ Francisco de Belvis nº 10-pta. 10
46022 VALENCIA