

Miguel Ángel Ruiz de Lucas
Av de la II República, 11 - 1-1ºB
28905 Getafe (Madrid)
N.I.F.: 601776438



PRESUPUESTO

KOVYX OUTDOOR S.L.

Calle Moreras, 1
Esc. Nv Planta 7 - puerta 10
Pol Ind Camporosso Sur
28350 Ciempozuelos
CIF.: B83904086

Presupuesto N°: 060F-2020

Fecha : 11 de diciembre de 2020

#	Descripción	Ud	Cantidad	Precio	Total
Recepción / Sala de Visitas					
1	Barandilla de exterior en acero inoxidable cepillado, fabricado en tubo de 40x40 y pletina 40x8.	ud	1	-----	-----
2	Estructura de suspendida en pino teñido con estructura perimetral de 70 x 70 y lamas de larguero de 150 x 20 de 4 x 3 m. incluida colocación mediante cables de acero con perno de seguridad y medios auxiliares.	ud	1	-----	-----
4	Fabricación e instalación de peto de escalera de altura 100cm. En acero inoxidable AISI-304 terminación mateada, pasamanos de D50 y pilastras de tubo 40x40, peto de cristal burital 3+3.	ud	1	-----	-----
5	Forrado de muros exteriores una caras de pladur con placa de 15mm y perfil de 48mm. RECEPCION, SALA DE VISITAS Y COSTADO DE ESCALERA	m2	90	-----	-----
6	Realización de tabique a dos caras de pladur con placa de 15mm y perfil de 70mm y altura 3 m.SEPARACION DE RECEPCION CON BAÑOS	m2	39,75	-----	-----
7	Realización de techo para sala de visitas y escalera con placa de pladur de 15mm y perfil de 45mm .	m2	40	-----	-----
8	Pintura de techo en color gris.	m2	82,2	-----	-----
9	Pintura en color gris en paramentos verticales.	m2	113,44	-----	-----
Cocina / Baños					
10	Realización de tabique a dos caras de pladur con placa de 15mm y perfil de 70mm y altura 3 m.Area cocina y baños.	m2	119,25	-----	-----
11	Instalación de inodoro compacto con conexión a bajante y punto de fontanería.	uds	9	-----	-----
12	Instalación de urinario mini con conexión a bajante y punto de fontanería.	uds	2	-----	-----
13	Instalación de punto de agua caliente y fría y lavamanos con grifería básica.	uds	7	-----	-----
14	Instalación de punto de agua caliente y fría para área de cocina, no incluido grifería para fregadero de cocina	uds	3	-----	-----
15	Instalación de rejillas de desagüe en cocina incluido albañilería	uds	2	-----	-----
16	Instalación de puertas de interior/paso ancho 82,5 cm en color blanco liso	ud	6	-----	-----

Miguel Ángel Ruiz de Lucas
Av de la II República, 11 - 1-1ºB
28905 Getafe (Madrid)
N.I.F.: 601776438



PRESUPUESTO

KOVYX OUTDOOR S.L.

Calle Moreras, 1
Esc. Nv Planta 7 - puerta 10
Pol Ind Camporosso Sur
28350 Ciempozuelos
CIF.: B83904086

Presupuesto N°: 060F-2020

Fecha : 11 de diciembre de 2020

#	Descripción	Ud	Cantidad	Precio	Total
17	Instalación de puerta corredera minusválidos 92,5 cm en color blanco liso	ud	1	-----	-----
18	Instalación de techo técnico suspendido con perfilera blanca y placa de yeso vinilada	m2	115	-----	-----
19	Fabricación e instalación de peto de escalera de altura 100cm. En acero inoxidable AISI-304 terminación mateada, pasamanos de D50 y pilastras de tubo 40x40, peto de cristal burital 3+3.	1	19,5	-----	-----
20	Pintura de paramentos verticales en color blanco.	m2	210	-----	-----
Comedor					
21	Forrado de muros exteriores una caras de pladur con placa de 15mm y perfil de 48mm + aislante termico acústico de fibra de vidrio. AREA DE COMEDOR	m2	87	-----	-----
22	Realización de techo para pasillo distribuidor con placa de pladur de 15mm y perfil de 45mm	m2	27	-----	-----
23	Instalación y suministro de rodapie de melamina blanca estandar AREA COMEDOR + PASILLO	ml	35	-----	-----
24	Pintura en color blanco en paramentos verticales.	m2	130	-----	-----
Sala de presentaciones					
25	Forrado de muros exteriores una caras de pladur con placa de 15mm y perfil de 48mm. ÁREA SALA DE PRESENTACIONES	m2	98,5	-----	-----
26	Pintura en color blanco en paramentos verticales.	m2	145	-----	-----
Estudio fotográfico					
27	Instalación y suministro de puerta de paso doble hoja en carpintería de melamina blanca.	uds	1,5	-----	-----
28	Pintura en color blanco en paramentos verticales.	m2	218,5	-----	-----
Generales					
29	Desescombro de elementos por medios manuales con llevada a vertedero mediante contenedores individuales de 10 m2.	ud	1	-----	-----
30	Pintura de techo en color negro mediante proyección por presión tapando elementos de aire y extinción de incendios. ÁREAS INCLUIDAS COMEDOR, SALA DE PRESENTACIONES, PASILLO DE DISTRIBUCIÓN Y ESTUDIO FOTOGRAFICO.	m2	548	-----	-----
31	Ayudas de albañilería para oficios, apertura de zanja para acometidas y repasos generales, 4 días 1 oficial y 1 ayudante.	ud	1	-----	-----
32	Suministro e instalación de rodapie básico en melamina blanca en toda la planta baja	ml	200	-----	-----

Miguel Ángel Ruiz de Lucas
 Av de la II República, 11 - 1-1ºB
 28905 Getafe (Madrid)
 N.I.F.: 501776438



PRESUPUESTO

KOVYX OUTDOOR S.L.

Calle Moreras, 1
 Esc. Nv Planta 7 - puerta 10
 Pol Ind Camporosso Sur
 28350 Ciempozuelos
 CIF.: B83904086

Presupuesto N°: 060F-2020

Fecha : 11 de diciembre de 2020

#	Descripción	Ud	Cantidad	Precio	Total
33	Suministro e instalación de Tramex en hueco de muro cortina con estructura de soporte en angular de 40*40	ud	1	-----	-----
34	Instalación de techo técnico recuperando la estructura existente y sustituyendo placas por panel acústico de fibras de madera y áreas de metacrilato opal de 3 mm	m2	680	-----	-----
35	Instalación de estructura metálica de soporte para metacrilato transparente para realizar sistema propuesto y potenciar reflexión. NO INCLUIDO IMPREVISTOS FUERA DEL CROQUIS RECIBIDO DEL ESTUDIO DE DISEÑO	ud	1	-----	-----
36	Desmontaje de gres en baños de la segunda planta con recuperación del existente	ud	1	-----	-----
37	Colocación de gres básico en color blanco en aseos segunda planta	ud	1	-----	-----
38	Pintura en color blanco en paramentos verticales.	m2	550	-----	-----
39	Suministro e instalación de rodapie básico en melamina blanca en toda la planta alta	ml	255	-----	-----
PAVIMENTO					
Recepción / Sala de Visitas					
40	Instalación de pavimento vinílico según muestras. CALIDAD SILVER KNIGHT CLASE 34 CAPA DE USO 0'70mm EN 2,7mm de espesor y una mano de pasta niveladora POR DEFINIR	ud	113	-----	-----
Cocina / Baños					
41	Instalación de pavimento vinílico según muestras. CALIDAD SILVER KNIGHT CLASE 34 CAPA DE USO 0'70mm EN 2,7mm de espesor	ud	110	-----	-----
Comedor					
42	Instalación de moqueta calidad mustang 550 gr/m2 100% poliamida clase 33 BFLS1.	m2	140	-----	-----
Pasillo distribuidor					
43	Instalación de pavimento vinílico según muestras. CALIDAD SILVER KNIGHT CLASE 34 CAPA DE USO 0'70mm EN 2,7mm de espesor y una mano de pasta niveladora	m2	29	-----	-----
Sala de presentaciones					
44	Instalación de moqueta calidad mustang 550 gr/m2 100% poliamida clase 33 BFLS1.	m2	201	-----	-----
Pasillo distribuidor planta alta					
45	Instalación de pavimento vinílico según muestras. CALIDAD SILVER KNIGHT CLASE 34 CAPA DE USO 0'70mm EN 2,7mm de espesor y una mano de pasta niveladora	m2	40	-----	-----



PRESUPUESTO

KOVYX OUTDOOR S.L.

Calle Moreras, 1
Esc. Nv Planta 7 - puerta 10
Pol Ind Camporosso Sur
28350 Ciempozuelos
CIF.: B83904086

Presupuesto N°: 060F-2020

Fecha : 11 de diciembre de 2020

#	Descripción	Ud	Cantidad	Precio	Total
OFICINAS BRYCUS / RETAIL ON					
46	Instalación de moqueta calidad mustang 550 gr/m2 100% poliamida clase 33 BFLS1. incluido pasta niveladora 1 mano	m2	150	-----	-----
SALA POLIVALENTE					
47	Instalación de moqueta calidad mustang 550 gr/m2 100% poliamida clase 33 BFLS1. incluido pasta niveladora 1 mano	m2	109	-----	-----
Aseos / vestuarios					
48	Instalación de pavimento vinílico según muestras. CALIDAD SILVER KNIGHT CLASE 34 CAPA DE USO 0'70mm EN 2,7mm de espesor y una mano de pasta niveladora	m2	78	-----	-----
49	Juntas de separación entre pavimentos	uds	1	-----	-----
Oficinas Kovix					
50	Instalación de moqueta calidad mustang 550 gr/m2 100% poliamida clase 33 BFLS1. incluido pasta niveladora 1 mano	m2	240	-----	-----
Despachos dirección y salas de juntas					
51	Instalación de moqueta calidad mustang 550 gr/m2 100% poliamida clase 33 BFLS1. incluido pasta niveladora 1 mano	m2	120	-----	-----
CRISTALERÍA					
Recepción / Sala de Visitas					
52	Mampara de acceso a sala de visitas a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilaría "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo, con puerta batiente de cristal templado con pernos, tirador y freno.	ud	1	-----	-----
Cocina / Baños					
53	Puerta de acceso en cristal templado con pernos, tirador y freno. Montante y lateral incluido	ud	1	-----	-----
Comedor					
54	Mampara de acceso a sala de visitas a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilaría "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo.	m2	39	-----	-----
55	Puertas de paso, montante y lateral en vidrio templado de 10mm C. Herrajes, freno de puerta y tirador. (Dos unidades dobles)	uds	4	-----	-----
56	Cristal laminar en 5+5 para separación de cocina con comedor de dimensiones 4 x 1,5 m (Ancho x alto) y perfilaría perimetral de acero	m2	12,5	-----	-----

Miguel Ángel Ruiz de Lucas
 Av de la II República, 11 - 1-1ºB
 28905 Getafe (Madrid)
 N.I.F.: 601776438



PRESUPUESTO

KOVYX OUTDOOR S.L.

Calle Moreras, 1
 Esc. Nv Planta 7 - puerta 10
 Pol Ind Camporosso Sur
 28350 Ciempozuelos
 CIF.: B83904086

Presupuesto N°: 060F-2020

Fecha : 11 de diciembre de 2020

#	Descripción	Ud	Cantidad	Precio	Total
Sala de presentaciones					
57	Mampara de acceso a sala de visitas a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo.	m2	60	-----	-----
58	Puertas de paso, montante y lateral en vidrio templado de 10mm C. Herrajes, freno de puerta y tirador. (UNA DOBLE + UNA SENCILLA)	uds	3	-----	-----
60	Mampara de acceso a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo. CUBIERTA ESCALERA	m2	24	-----	-----
61	Mampara de acceso a sala de visitas a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo.	m2	29	-----	-----
62	Mampara de CUBIERTA DE ESCALERA a sala de visitas a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo.	m2	21	-----	-----
SALA POLIVALENTE					
63	Puertas de paso, montante y lateral en vidrio templado de 10mm C. Herrajes, freno de puerta y tirador. SALA POLIVALENTE (UNA DOBLE)	uds	2	-----	-----
64	Mampara de acceso a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo. SALA POLIVALENTE	m2	30	-----	-----
DESPACHO DE DIRECCIÓN / SALA DE JUNNTAS					
65	Puertas de paso, montante y lateral en vidrio templado de 10mm C. Herrajes, freno de puerta y tirador. DESPACHO DIRECCION Y SALA DE JUNTAS	uds	2	-----	-----
66	Mampara de acceso a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo. SALA POLIVALENTE	m2	48	-----	-----
SALA DE REUNION 1					
67	Puertas de paso, montante y lateral en vidrio templado de 10mm C. Herrajes, freno de puerta y tirador. SALA DE REUNION 1	uds	2	-----	-----
68	Mampara de acceso a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo. SALA DE REUNION 1	m2	11	-----	-----

Miguel Ángel Ruiz de Lucas
Av de la II República, 11 - 1-1ºB
28905 Getafe (Madrid)
N.I.F.: 601776438



PRESUPUESTO

KOVYX OUTDOOR S.L.

Calle Moreras, 1
Esc. Nv Planta 7 - puerta 10
Pol Ind Camporosso Sur
28350 Ciempozuelos
CIF.: B83904086

Presupuesto N°: 060F-2020

Fecha : 11 de diciembre de 2020

#	Descripción	Ud	Cantidad	Precio	Total
SALA DE REUNION 2					
69	Puertas de paso, montante y lateral en vidrio templado de 10mm C. Herrajes, freno de puerta y tirador. SALA DE REUNION 2	uds	2	-----	-----
70	Mampara de acceso a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo. SALA DE REUNION 2	m2	39	-----	-----
SALA DE REUNION 3					
71	Puertas de paso, montante y lateral en vidrio templado de 10mm C. Herrajes, freno de puerta y tirador. SALA DE REUNION 3	uds	2	-----	-----
72	Mampara de acceso a tres metros de altura realizado con Vidrio laminar 5+5 cantos pulidos con perfilera "U" de acero inoxidable para fijación a suelo y techo. SALA DE REUNION 3	m2	39	-----	-----
73	m2 Cabina Sanitaria de ESPACIOS MODULARES, fabricada con tablero compacto fenólico de 12,5 mm de espesor, con dos caras decorativas. Altura 2060 mm incluidas las patas regulables. Pernos con autocierra de gran resistencia y hoja de puerta de 1800 x 600 mm (estandar) y 1800 x 800 mm (discapitados). Cornisa superior de acero inoxidable de sección circular de 25 mm de diámetro. Rosetones a pared, tiradores de puerta, pinzas superiores, tornillería y perfilera en "u" para sujeción a paramentos en acero inoxidable.	uds	8	-----	-----

Los elementos que por dificultades añadidas o extras a lo largo de la realización de la obra, serán presupuestados a parte

Base imponible	155.832,00 €
Total I.V.A. (21%)	32.724,72 €

Total	188.556,72 €
--------------	---------------------