

DAVID CIURANA SANCHEZ

PRAT 13  
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS  
BARCELONA  
08102420A  
685344671



SANTICROUS SL  
CALLE ENRIC GIMENEZ, 8 1 PTA.1.  
08034 BARCELONA  
BARCELONA 44

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA	FECHA
Presupuesto	1 000069	1	16/10/2024

N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
B10972065	167 MASCARO	TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	TOTAL
1- INSTALACION ELECTRICA				
1.1- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION				
Suministro y montaje de : - Un cuadro eléctrico de superficie de 5 filas - Un IGA + sobretensiones 4p63A - 8 diferenciales 2-40-30 mA - 2 diferenciales 4-4-300 mA - 11 magnetotérmicos 2p 10A - 8 magnetotérmicos 2p 16A - 2 magnetotérmicos 2p 25A - Un repartidor Legrand - Un reloj horario - Un contactor - Conexionado - Puesta en marcha	1,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00
1.2- LINEA DE ALIMENTACION DESDE LA ACOMETIDA AL CUADRO GENERAL				
Suministro y montaje de : - Línea de alimentación desde la centralización TMF1 hasta el cuadro general con cableado libre de halógenos de (4x35mm2) + 16T - Incluye canalización con bandeja de PVC - Pequeño material, etc...	1,00	987,00	987,00	987,00
1.3- INSTALACION DE ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ				
Suminsitro y montaje de : - Realización de 10 circuitos de alumbrado con cableado de 3 x 1.5 mm2 libre de halógenos. - Realización de un circuito de alumbrado de emergencia - Realización de 7 circuitos de fuerza motriz ( 2 circuitos para mostrador, un circuito para tomas varias en planta baja, 2 circuitos para planta sótano ( cocina y usos varios ) , un circuito para extracción, un circuito para tomas húmedas) - Realización de 2 circuitos para climatización ( uno para transformador y otro para				

TOTAL:

OBSERVACIONES:

\*\*\* EL PRESENTE PRESUPUESTO TENDRÁ UNA VALIDEZ DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA \*\*\*

DAVID CIURANA SANCHEZ  
PRAT 13  
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS  
BARCELONA  
08102420A  
685344671



SANTICROUS SL  
CALLE ENRIC GIMENEZ, 8 1 PTA.1.  
08034 BARCELONA  
BARCELONA 44

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA	FECHA
Presupuesto	1 000069	2	16/10/2024

N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
B10972065	167 MASCARO	TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	TOTAL
unidad de clima) - Realización de 45 puntos de luz con cableado de 3 x 1.5 mm2 y canalización libre de halógenos. - Alimentación a transformador y a unidad de climatización con cableado libre de halógenos de 5 x 6 mm2 - Alimentación a transformador y a unidad de climatización con cableado libre de halógenos de 5 x 6 mm2 - Alimentación al circuito de alumbrado de emergencia con cableado de 3 x 1.5 mm2 - Alimentación a tomas de corriente varias. - 6 luces de emergencia y señalización Daysalux - 5 downlights ( lavabo y antesala ) - 9 interruptores Simón 82 - 26 tomas de corriente Simón 82 - Cambio de ubicación de transformador - Canalización varia - Montaje	1,00	8.968,00	8.968,00	8.968,00
1.4- MONTAJE DE ALUMBRADO  - Montaje de carriles electrificados - Montaje de leds varios - Montaje de focos y downlights	1,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1- IMPORTE TOTAL INSTALACION ELECTRICA : 15.233 €	1,00			
TIPO				

TOTAL:

OBSERVACIONES:

\*\*\* EL PRESENTE PRESUPUESTO TENDRÁ UNA VALIDEZ DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA \*\*\*

DAVID CIURANA SANCHEZ

PRAT 13  
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS  
BARCELONA  
08102420A  
685344671



SANTICROUS SL  
CALLE ENRIC GIMENEZ, 8 1 PTA.1.  
08034 BARCELONA  
BARCELONA 44

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA	FECHA
Presupuesto	1 000069	3	16/10/2024

N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
B10972065	167 MASCARO	TRANSFERENCIA BANCARIA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	TOTAL
2- CLIMATIZACION				
* Cambio de ubicación de unidad interior de climatización :				
- Desconexionado de alimentación eléctrica y frigorífica				
- Recuperación de gas				
- Adecuación de tubería frigorífica a la nueva ubicación de unidad.				
- Limpieza de tuberías con nitrógeno				
- Adecuación de nuevo desagüe				
- Carga de gas				
- Puesta en marcha				
* Realización de conductos de Climaver Plus para la impulsión de la unidad.				
* Embocadura a unidad interior				
* 7 plenum de fibra para alimentar rejillas lineales				
* 14 m de rejilla lineal para techo de 2 vías modelo E-STAR-TR de Euroclima ( impulsión)				
* 9.5 m de rejilla lineal para techo de 2 vías modelo E-STAR-TR de Euroclima ( retorno)				
- Puesta en marcha	1,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
3- SEÑALES DEBILES				
- Desinstalación de cableado para 4 altavoces con cableado paralelo de 2 x 1 mm2				
- Desinstalación de cámaras ( orientativo )	1,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4- FONTANERIA				
- Rectificación de acometida y de contador en entrada	1,00	180,00	180,00	180,00
5- EXTRACCION				
- Sustitución de un extractor en línea en planta sótano	1,00	530,00	530,00	530,00

TOTAL:	27.113,00
--------	-----------

OBSERVACIONES:

\*\*\* EL PRESENTE PRESUPUESTO TENDRÁ UNA VALIDEZ DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA \*\*\*