

**ISRAEL DÍAZ**

Instalaciones eléctricas

C/ Isabel Clara Eugenia Nº 43 Portal 1 Atico A  
e-mail: [elektrobul@yahoo.es](mailto:elektrobul@yahoo.es)

tlf.: 60798840

Presupuesto de Electricidad viviendas Unifamiliares  
C/Huesca Nº7 Fuente el Saz

PRESUPUESTO Nº: 001/24

COD		CANTIDAD	PRECIO/UD	IMPORTE
0.1	<b>Cuadro general según RBT</b> : cuadro general IP40 con tapa opaca, 48 elementos+ ICP y aparamenta interior para 9,2kw (IGA, DIF y PIAS)	1,00	590,00	590,00
0.2	<b>Punto de luz simple</b> : realizado con tubo pvc  flexible cable H0.7v y mecanismo basico Simon 27 Play Blanco	25,00	35,60	890,00
0.3	<b>Punto de luz conmutado:</b> relizado con tubo  flexible cable 1,5mm HH0.7v y mecanismo basico Simon PLAY Blanco	16,00	47,60	761,60
0.4	<b>Base de corriente simple 16A:</b> realizado con tubo  flexible cable 2,5mm HH0.7v y mecanismo basico Simon PLAY Blanco	11,00	38,70	425,70
		22,00	44,7	983,40
0.5	<b>Base de corriennte doble 16A:</b> realizado con tubo pvc , cable flexible 2,5 mm y mecanismo Simon PLAY Blanco			
0.6	<b>Base de corriennte triple 16A:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	6,00	52,3	313,8
0.7	<b>Base de corriente cuadruple 16A:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	-	0	0
0.8	<b>Base de corriente 25A:</b> flexible cable 6mm Z1k base fija de empotrar para vitro ceramica	4,00	45,70	182,80
0.9	<b>Base de corriente lavadora/laplatos /secadora/horno linea independiente 16A:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	7,00	43,75	306,25
0.10	<b>conmutador de cruce:</b> realizado con tubo PVC, cable 1,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	7,00	49,60	347,20
0.11	<b>Base de enchufe Estanco IP 65:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon ACUA gris	6,00	44,5	267
	<b>Base de corriennte triple para aerotermia interio 16A:</b> realizado con tubo PVC, cable 2,5mm z1k y mecanismo simon PLAY blanco	1,00	56,75	56,75
0.12	<b>Linea para aerotermia Exterior:</b> realizado con tubo PVC cable flexible 6mm Z1k linea independiente para compresor exterior	1,00	45,7	45,70

0.13	<b>Toma de corriente 220v:</b> para armarios de colectores de suelo radiante, sonda e intercomunicacion realizado bajo tubo PVC y cable z1k 1,5 mm	4,00	18,7	74,8
0.14	<b>Punto de termostato climatizacion:</b> realizado bajo tubo PVC y cale flexibe Z1k 1,5 mm	6,00	25,5	153
0.16	<b>Camaras :</b> Cableado y canalizacion para camaras de vigilancia en 4 esquinas de parcela y 1 wifi 230v	5,00	69,14	345,7
0.17	<b>Punto 220v :</b> para tira de led en armarios y muebles cocina realizado bajo tubo PVC y cale flexibe Z1k 1,5 mm	6,00	18,7	112,2
0.18	<b>Pusador de timble y zumbador :</b> realizado bajo tubo PVC y cale flexibe Z1k 1,5 mm	1,00	44,60	44,60
0.19	<b>Punto de Luz exterior en fachada:</b> para apliques led realizado bajo tubo PVC y cale flexibe Z1k 1,5 mm	10,00	30,60	306,00
0.20	<b>Toma de enchufe doble</b> ip 65 estanco en muro exterior	1	58,7	58,7
0.21	<b>Foco tipo spot estandar :</b> empotrado en pladur 8w aro orientable led luz neutra / calida/ fria	62,00	25,60	1587,20
0.22	<b>Tira de led en hornacina :</b> en baños montaje de superficie led COB 3000º difusor opal aluminio + fuente de alimentacion	3,00	25,70	77,10
0.23	<b>Punto para tira de led Tira de led alero :</b> preinstalacion con cable paralelo +-	2,00	15,70	31,40
0.24	<b>Punto para tira de led Tira de led gimnasio :</b> preinstalacion con cable paralelo +-	1,00	15,70	15,70
0.25	<b>Panel Led:</b> 60x60 40w montaje empotrado el pladur con accesorio necesario	4,00	75,90	303,60

0.26	<b>Punto de Recarga Vehículo eléctrico</b> :realizado con tubo PVC cable flexible 2,5mm Z1k línea independiente protegido con diferencial tipo A y protección de sobretensiones permanentes y transitorias y base de superficie para punto en zona de aparcamiento en exterior	1,00	220,00	220,00
0.27	<b>Derivación individual</b> : bajo tubo decaplas 50mm Cable RZ1-k 25mm para 14 Kw desde cuadro general a armario de medida	30,00	15,70	471,00
0.28	<b>Línea exterior</b> : Bajo tubo PVC ,mangera 3x2,5 RZ1-k para motor de puerta carruajes	1,00	45,7	45,7
0.29	<b>Línea exterior</b> : Bajo tubo PVC ,mangera 3x2,5 RZ1-k para bomba de impulsión piscina	1,00	45,7	45,7
0.30	<b>Certificado eléctrico en BT</b> : diligenciado por la oca para vivienda y punto de recarga	2,00	196	392
0.31	<b>Toma de tierra</b> : realizado con Cable 16mm Z1-k y pica de cobre 2,m + brida de conexión	1,00	70	70,00
0.32	<b>Toma tv</b> :realizado bajo tubo PVC ,Cable coaxial 75 Omnios y mecanismo Simon 27PLAY blanco	7,00	35,7	249,9
0.33	<b>Toma datos</b> :realizado bajo tubo PVC cable UTP CAT 6 y toma RJ45 simon PLAY blanco y SWICH 8 puerto GIGABITE	7,00	43,7	305,9
0.34	<b>Equipo de captación Tv</b> : compuesto por antena tv televes TDT HD garras ,mastil amplificador de señal y. derivadores necesarios	1,00	290	290
0.35	<b>Instalación de videoportero suministrado por cliente</b>	1,00	95	95,00
0.36	<b>Interruptor de persiana</b> :3 posiciones realizado con cable 1,5mm tubo pvc instalado y conexionado	5,00	48,7	243,5

**Subtotal**  
**Total**

**10.708,90**

